

Planilha de Orçamento GLOBAL

11/02/2019
Página 1 de 2

Obra: 17122018 - SPDA ZANC - SOMENTE OBRA REFORMADA/AMPLIADA 3.465,00M2 Endereço: RUA ANTÔNIO PORFÍRIO DA COSTA
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total Material Mão-de-Obra	Total
1. SPDA				
.1 CABO COBRE NU - 35MM2 7 FIOSXDIAM 2,50 NBR6524	650,00	M	18,49	11,53
			12.018,50	7.494,50
				19.513,00
.2 CABO COBRE NU - 50MM2-7 FIOSX DIAM 3,0 MM NBR 6524	500,00	M	26,58	14,85
			13.290,00	7.425,00
				20.715,00
.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERramento, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTE RNO = 0,3 M. AF_05/2018	47,00	UN	17,54	6,13
			824,38	288,11
				1.112,49
.4 HASTE DE ATERramento 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	47,00	UN	75,19	11,51
			3.533,93	540,97
				4.074,90
.5 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	65,00	UN	16,86	14,58
			1.095,90	947,70
				2.043,60
.6 PALITO IGnex PARA SOLDA EXOTÉRMICA	110,00	UN	0,91	0,13
			100,10	14,30
				114,40
.7 MINICAPTORES AÇO GF HORIZ BAND HORIZ 300MM BAND 20CM DN10MM	50,00	UN	19,94	2,50
			997,00	125,00
				1.122,00
.8 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 COM RABICHO 1/4"	50,00	UN	5,94	9,95
			297,00	497,50
				794,50
.9 CONECTOR MED LATAO 4 PARAF PARA CABO COBRE/AÇO COBR 35-70MM	50,00	UN	20,63	2,50
			1.031,50	125,00
				1.156,50
.10 ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 7	65,00	UN	20,84	24,16
			1.354,60	1.570,40
				2.925,00
.11 CARTUCHO Nº 115 SOLDA EXOTÉRMICA	100,00	UN	10,63	3,13
			1.063,00	313,00
				1.376,00
.12 DISCO GRANDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA	100,00	UN	0,63	0,10
			63,00	10,00
				73,00
.13 MOLDES TIPO MHCL HASTE 3/4" P/CABO 50 MM E 35 MM	10,00	UN	140,63	8,13
			1.406,30	81,30
				1.487,60
.14 HASTE ATERramento AÇO ALTA CAMADA 3/4X3000MM	47,00	UN	43,34	32,98
			2.036,98	1.550,06
				3.587,04
.15 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	90,00	M3	0,00	55,88
			0,00	5.029,20
				5.029,20
.16 PARAFUSO CABEÇA PANELA 4,2X38MM	1.000,00	UN	0,20	0,13
			200,00	130,00
				330,00
.17 BUCHA NYLON S6	1.000,00	UN	0,06	0,03
			60,00	30,00
				90,00
.18 CAIXA DE INSPEÇÃO POLIPROPILENO PRETA DIAM 300X400	50,00	UN	50,75	8,13
			2.537,50	406,50
				2.944,00
.19 CAIXA INSP SUSP POLIPROP ANTI-UV ANTICHAMA 123x158x87MM 1"	15,00	UN	79,94	5,25
			1.199,10	78,75
				1.277,85
.20 TAMPA REFORÇADA ESCOTILHA FERRO FUND DIAM 300MM	15,00	UN	95,16	1,50
			1.427,40	22,50
				1.449,90
.21 ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/4"	140,00	M	3,84	3,98
			537,60	557,20
				1.094,80
.22 ABRAÇADEIRA TIPO D EM PVC PRETO 1"	200,00	UN	0,48	6,63
			96,00	1.326,00
				1.422,00
.23 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C 1" COM TAMPA	50,00	UN	23,39	16,58
			1.169,50	829,00
				1.998,50
.24 SUPORTE GUIA SIMPLES H=200 MM COM ROLDANA POLIPROPILENO	250,00	UN	9,38	1,25
			2.345,00	312,50
				2.657,50
.25 SUPORTE GUIA REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA POLIPROPILENO	100,00	UN	13,78	1,56
			1.378,00	156,00
				1.534,00
.26 BARRA DE COBRE 1 1/2"x1/4" x 6M	0,50	M	576,38	1,25
			288,19	0,63
				288,82
.27 ISOLADOR EPOXI RETO 40x40MMx1/4"	6,00	UN	16,68	1,88
			100,08	11,28
				111,36
.28 FITA PERFURADA EM LATAO NIQUELADO USO EXT 20x0,8MM FURO 7MM	1,00	UN	36,25	2,50
			36,25	2,50
				38,75
.29 PARAFUSO PONTA BROCA 1/4"x3/4"	200,00	UN	0,44	0,13
			88,00	26,00
				114,00
.30 PARAFUSO INOX FENDA CABEÇA REDONDA 1/4"x5/8"	100,00	UN	0,94	1,53
			94,00	153,00
				247,00
.31 PORCA SEXTAVADA INOX 1/4"	100,00	UN	0,40	0,13
			40,00	13,00
				53,00
.32 ARRUELA DE INOX 1/4"	100,00	UN	0,31	0,13
			31,00	13,00
				44,00

Planilha de Orçamento GLOBAL

Obra: 17122018 - SPDA ZANC - SOMENTE OBRA REFORMADA/AMPLIADA 3.465,00M2 Endereço: RUA ANTÔNIO PORFÍRIO DA COSTA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI Cidade: TAQUARI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
.33 ADESIVO MONOCOMPONENTE POLIURETANO SUP LIDA BISNAGA 290ML	4,00	UN	128,69	2,81	526,00
			514,76	11,24	
.34 ADERICONE AFAST COND=10MM MALHA PARAF PORCA INOX 1/4" FIXAÇ	100,00	UN	7,25	0,63	788,00
			725,00	63,00	
.35 TERMINAL OLHAL A COMPRESSÃO 35MM2	50,00	UN	3,99	0,25	212,00
			199,50	12,50	
.36 TERMINAL OLHAL A COMPRESSÃO 50MM2	3,00	UN	7,25	1,50	26,25
			21,75	4,50	
.37 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	UN	437,50	0,01	437,51
			437,50	0,01	
.38 CONCRETO VIRADO BETONEIRA FECHAMENTO CALÇAMENTO	10,00	M3	0,00	122,35	1.223,50
			0,00	1.223,50	
.39 LEITO DE AREIA E BRITA 10CM	70,00	M2	13,23	7,20	1.430,10
			926,10	504,00	
.40 LASTRO MANUAL COM PÓ DE BRITA	10,00	M3	93,44	28,80	1.222,40
			934,40	288,00	
Total de SPDA			54.498,82	32.186,65	86.685,47
TOTAL DO ORÇAMENTO			54.498,82	32.186,65	86.685,47