

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|--------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|
| INTERNAS ALVENARIA REBOCADA C/FUNDO CONCETO E TAMPA FERRO FUNDIDO ANTI-FURTO | 7,00 | UN | 969,89 | 289,71 | 1.259,59 | 6.789,20 | 2.027,94 | 8.817,14 | COMPOSIÇÃO |
| .5 CANADUTO PEAD, DN 4", PRETO, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, IMPERMEÁVEL, C/ARAME GUIA DE AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC NO INTERIOR DO DUTO E FITA DE ADESIVO PERIGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 250,00 | M | 11,97 | 6,71 | 18,68 | 2.991,25 | 1.678,09 | 4.669,34 | 93012(M.O.) +PESQUISA (MAT.) |
| .6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 76,60 | M3 | 14,85 | 30,23 | 45,08 | 1.137,56 | 2.315,88 | 3.453,44 | 96995 |
| .7 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 3,30 | M3 | 96,67 | 7,85 | 104,51 | 319,00 | 25,90 | 344,90 | 96396 |
| .8 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA GRADUADA DMT=50km | 3,30 | M3XKM | 31,14 | 14,93 | 46,07 | 102,76 | 49,25 | 152,02 | 83356 |
| Total INFRAESTRUTURA PARA REDE DE LÓGICA | | | | | | 12.229,35 | 8.671,59 | 20.900,94 | |
| Total do ORÇAMENTO | | | | | | 78.546,55 | 30.284,50 | 108.831,05 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - CGC: 88.067.780/0001-38 Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Taquari - RS - FONE: (51)3653-6200 - email: planejamento@taquari.rs.gov.br | | | | | | | | | |
| Taquari, 08 de Abril de 2019 | | | | | _____ Sergio Vinicius Noschang Engenheiro Civil - CREA RS 152282 | | | | |