

PLANILHA DE ORÇAMENTO
Obra: Projeto de Terraplenagem Granja Rosa dos Reis
Localidade: Costa do Santa Cruz - Taquari/RS

SINAPI DATA BASE: FEVEREIRO/2021

REGIME PREVIDENCIÁRIO PREVISTO: NÃO DESONERADO

ÁREA: 42.250,20 m²

ENCARGOS SOCIAIS: 68,86% (MENSALISTA) 110,61% (HORISTA).

Descrição	Quantidade	Custo unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		BDI	20,97%
		Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Referência
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							
.1 PLACA DE OBRA PINTADA/ FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA	3,00 M2	R\$ 226,37	R\$ 54,72	R\$ 821,52	R\$ 198,58	R\$ 1.020,10	CP01
.2 DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL (e=30cm)	42.250,20 M2	R\$ -	R\$ 0,89	R\$ -	R\$ 37.404,10	R\$ 37.404,10	COTAÇÃO 01
Total de Serviços Preliminares				R\$ 821,52	R\$ 37.602,69	R\$ 38.424,20	
2 TERRAPLENAGEM (CORTE E ATERRO)							
.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA A CÉU ABERTO (CORTE), EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	67.088,28 M3	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ -	R\$ 240.863,70	R\$ 240.863,70	COTAÇÃO 02
.2 ATERRO COMPACTADO C/ ROLO COMPACTADOR E CONTROLE DE GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/ TRATOR DE ESTEIRA 130 HP E ROLO COMPACTADOR 145 HP) - DMT: 1KM	60.493,28 M3	R\$ -	R\$ 2,30	R\$ -	R\$ 139.210,16	R\$ 139.210,16	COTAÇÃO 03
Total do Grupo				R\$ -	R\$ 380.073,86	R\$ 380.073,86	
Total do Orçamento				R\$ 821,52	R\$ 417.676,54	R\$ 418.498,06	

Taquari, 18 de maio de 2021