

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código	Tipo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unitário		Valor Unit com BDI			Total		
							MAT.	M.O	MAT.	M.O	Total	MAT.	M.O	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES								64.075,92	108.247,70	172.323,62
1.1				ADMINISTRAÇÃO LOCAL								62.711,73	98.799,45	161.511,18
1.1.1	COMP.09	COMPOSIÇÃO	MISTA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,3	252,18	35,05	314,98	43,78	358,758	724,45	100,70	825,14
1.1.2	COMP. 08	COMPOSIÇÃO	MISTA	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS (ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTOS E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO)	MÊS	9	3.679,44	7.800,56	4.595,62	9.742,90	14.338,514	41.360,56	87.686,07	129.046,62
1.1.3.	mercado	INSUMO		ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO, GUARDA DE VEÍCULOS, FERRAMENTAS	MÊS	9	1.500,00	0,00	1.873,50	0,00	1.873,500	16.861,50	0,00	16.861,50
1.1.4.	COMP. 10	COMPOSIÇÃO	SINAPI	PODA DE ÁRVORES C/ LICENCIAMENTO AMBIENTAL	unid.	20	0,00	253,13	0,00	316,16	316,156	0,00	6.323,12	6.323,12
1.1.5.	97053	COMPOSIÇÃO	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	m	800	3,77	4,69	4,71	5,86	10,5685	3.765,22	4.689,57	8.454,80
1.2				REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS EXISTENTES. AF_12/2017								1.364,19	9.448,25	10.812,44
1.2.1	97665	COMPOSIÇÃO	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS E BRAÇOS EXISTENTES. AF_12/2017	unid.	2625	0,42	1,55	0,52	1,93	2,454	1.364,19	5.076,75	6.440,94
1.2.2	mercado	INSUMO		RETIRADA E DESTINAÇÃO DE LÂMPADAS EXISTENTES	unid.	2625	0,00	1,33	0,00	1,665	1,665	0,00	4.371,50	4.371,50
2				ILUMINAÇÃO PÚBLICA								3.788.731,22	474.394,18	4.263.125,40
2.1				LUMINÁRIAS LED								2.593.365,12	111.958,71	2.705.323,83
2.1.1	COMP.01	COMPOSIÇÃO	MISTA	LUMINÁRIA BASE TELEGESTÃO BRM7 LED, 4000°K, 30W	unid.	1222	902,13	45,08	1.019,41	56,30	1.075,709	1.245.715,10	68.801,80	1.314.516,90
2.1.2	COMP. 02	COMPOSIÇÃO	MISTA	LUMINÁRIA BASE TELEGESTÃO BRM7 LED, 4000°K, 50W	unid.	1106	810,06	24,63	915,37	30,76	946,128	1.012.395,98	34.021,06	1.046.417,04
2.1.3	COMP.03	COMPOSIÇÃO	MISTA	LUMINÁRIA BASE TELEGESTÃO BRM7 LED, 4000°K, 80W	unid.	297	998,94	24,63	1.128,80	30,76	1.159,562	335.254,04	9.135,85	344.389,89
2.2				RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W								149.570,87	42.710,65	192.281,52
2.2.1	COMP.04	COMPOSIÇÃO	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	2625	45,62	13,03	56,98	16,27	73,250	149.570,87	42.710,65	192.281,52
2.3				BRAÇOS								719.911,14	183.436,97	903.348,11
2.3.1	COMP.05	COMPOSIÇÃO	MISTA	BRAÇO SEÇÃO CIRCULAR 60,3mm, GALVANIZADO (IP-B3, P. Alegre).	unid.	2532	241,95	55,95	273,40	69,88	343,279	692.243,56	176.938,06	869.181,63
2.3.2	COMP.06	COMPOSIÇÃO	MISTA	BRAÇO SEÇÃO CIRCULAR 60,3mm, GALVANIZADO (IP-B6, P. Alegre). POSTE COM TR	unid.	93	263,28	55,95	297,50	69,88	367,382	27.667,58	6.498,91	34.166,49
2.4				FIXAÇÕES								325.884,09	136.287,85	462.171,94
2.4.1	COMP.07	COMPOSIÇÃO	MISTA	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE BRAÇO DE LUMINÁRIA	unid.	5250	54,93	20,78	62,07	25,96	88,033	325.884,09	136.287,85	462.171,94
TOTAL S/BDI											3.391.550,16	466.486,69	3.858.036,86	
BDI											461.256,98	116.155,19	577.412,17	
TOTAL GERAL											3.852.807,14	582.641,88	4.435.449,02	
CUSTO UNITARIO											1.467,74	221,96	1.689,69	
N.º PONTOS												2625		

Obs.: Conforme ampla discussão entre a Prefeitura de Taquari, Jurídico e Técnico da FGV, optou-se por utilizar BDI diferenciado em luminárias e braços, que correspondem a 81,38% do total do orçamento.