



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Planejamento
Setor de Arquitetura e Engenharia

MEMORIAL DESCRITIVO

1. DADOS DA OBRA:

Proprietário: Município de Taquari

Tipo de obra: Colocação de piso modular para quadra poliesportiva

Local: Quadra do Ginásio de Esportes José Fritz Machado (Pavilhão da Laranja), localizado na Rua José Porfírio da Costa, 143, bairro Centro, município de Taquari – RS.

Área total: 726 m²

Responsável técnico pelo projeto: Engenheiro Civil Sérgio Vinícius Noschang
- CREA 152.282

2. GENERALIDADES:

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a colocação de piso modular na quadra poliesportiva do Ginásio de Esportes José Fritz Machado (Pavilhão da Laranja), apresentando as especificações do material a ser utilizado.

As medidas constantes em planta deverão ser obrigatoriamente conferidas no local.

É obrigação da empresa, que participar do processo licitatório, conferir todos os projetos e quantitativos e, havendo discrepâncias de quantitativos e valores, deverá apontar tais divergências de forma que possam ser sanados, sob pena de não haver aditivos posteriormente sob alegação a itens ou serviços faltantes, excetua-se a isto, em caso de o projeto ser mudado ou adequado de forma que justifique acrescentar mais materiais e mão de obra.

OBS.: O recurso para colocação do piso modular das quadras poliesportivas será de verba própria.



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Planejamento
Setor de Arquitetura e Engenharia

3. COMPONENTES DO PROJETO:

O projeto está constituído de:

- Projeto Arquitetônico: planta baixa da referida quadra;
- Memorial Descritivo: visa complementar as informações apresentadas em planta baixa;

4. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a) Limpeza e serviços iniciais devem ser executados pela empresa contratada, incluindo máquinas e equipamentos necessários.

b) A locação da obra é da responsabilidade da empresa contratada.

c) Da mesma forma, caso surja neste Memorial à expressão “ou similar” fica subentendido que tal alternativa será sempre precedida de consulta, e sujeita a aprovação da fiscalização.

d) Qualquer divergência ou dúvidas que por ventura houverem, serão dirimidas pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura.

e) Em local conveniente será colocada placa de obra conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

4.1. Locação da obra

A contratada procederá à locação da obra de acordo com o projeto.

A contratada procederá à aferição das dimensões dos alinhamentos dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições existentes no local.

Havendo discrepâncias entre as reais condições existentes no local e os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, ao órgão técnico competente, a quem competirá deliberar a respeito.

5. PISO

5.1. Piso modular para quadra poliesportiva

A quadra, que já dispõe de piso de concreto alisado, será revestida com piso modular para quadra poliesportiva, com dimensões de 250 mm x 250 mm x 11 mm, com manta de amortecimento de 3 mm em PEBD (Polietileno de baixa densidade). A



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Planejamento
Sector de Arquitetura e Engenharia

empresa contratada deverá apresentar, previamente à execução, amostras destes materiais.

As peças deverão, em todo o piso, ser uniformes, niveladas e devidamente encaixadas considerando que trata-se de piso modular.

6. DEMARCAÇÃO DAS LINHAS DE JOGOS (PINTURA)

A demarcação das linhas de jogos nas quadras deverá ser feita de acordo com as medidas especificadas nas plantas baixas, utilizando primer aderente e tinta PU catalisada, seguindo as recomendações do fabricante para o tipo de piso modular.

7. SERVIÇOS FINAIS

No final da obra deverá ser feita a limpeza geral da obra, inclusive pisos e alvenarias, remoção de entulhos e destinação dos mesmos a locais adequados.

8. OBSERVAÇÕES FINAIS

Ficará por conta da empresa contratada o fornecimento de quaisquer materiais e máquinas necessárias para colocação do piso modular para quadra poliesportiva.

Taquari, 04 de Março de 2022.

Representante da Prefeitura Municipal

Sérgio Vinícius Noschang – Engenheiro Civil – CREA 152.282

Coordenador de Planejamento de Obras Públicas