

Número: 1

Período: 03/2025 (Não Desonerado)

Estado: Rio Grande do Sul

Obra: Obra de Troca Pisos - Creche Darci Ribeiro – Taquari / RS

Planilha Analítica de Composições

| Composição 01 | M2 | REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA | | MAT | | | 26,82 |
|---------------|--------|-----------------------------------|---|-----|--------|------------|-------|
| | | | | MO | 26,82 | | |
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Total |
| Insumo | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,289 | 27,55 | 7,96 |
| Insumo | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8172 | 23,08 | 18,86 |

| Composição 02 | M | PERFIL ALUMINÍO REDUTOR | | MAT | 61,36 | | 68,29 |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|-----|-------|------------|-------|
| | | | | MO | 6,92 | | |
| Tipo | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit | Total |
| Insumo | PESQUISA | | PERFIL ALUMÍNIO REDUTOR | M | 1 | 61,36 | 61,36 |
| Insumo | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3 | 23,08 | 6,92 |